



Obec Litvínovice
se sídlem Litvínovice 39
370 01 České Budějovice

Věc: Žádost o poskytnutí informací

Čj. OUL 446/2022

Investiční projekty obce Litvínovice pro rok 2022

1. Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové hřiště

Tělocvična – zastavěná plocha 1147,08m², plocha místností 1.NP 1023,79m², plocha 2. NP 157,80m², výška objektu 9,86m.

Hřiště: Basketbal 28x15m, tenis 23,77x10,97m, volejbal, vybíjená, nohejbal 18x9m, stolní tenis 2x.

Oválné venkovní víceúčelové hřiště – zastavěná plocha 1981,80m². Malý fotbal 20x40m, basketbal 28x15m, tenis 23,77x10,97m, volejbal, vybíjená, nohejbal 18x9m, workout/dětské hřiště, skok daleký, skok vysoký, běžecká dráha 60m, běžecká dráha 150m.

Projekční kancelář JPS a.s. Jindřichův Hradec

Zahájení 3/2022, ukončení 10/2023

VŘ ukončeno 1/2022

Rozpočet r. 2022 40 mil. Kč, dotace JČK 10 mil. Kč, ostatní z rozpočtu obce

Rozpočet r. 2023 75 mil. Kč – požadavek dotace, ostatní z rozpočtu obce

2. Výstavba kruhového objezdu v Litvínovicích

V rámci této dokumentace jsou navrženy zpevněné pochozí a pojižděné plochy, které přímo navazují na konstrukce stávajících ploch silnice III/14330 a místních komunikací. Řešená OK se nachází v západní části obce Litvínovice u hráze rybníku Dolní litvínovický rybník. OK má 4 ramena, z nichž dvě tvoří silnice III/14330 a dvě místní komunikace.

OK má vnější průměr 26 metrů. Okružní pás má šířku 7 metrů. Pojižděný prstenec pro tři a více nápravová vozidla má šířku 2,7 metrů. Středový ostrov má průměr 6,6 metrů a je zatravněn.

Povrch vozovky v celé OK je navržen asfaltový včetně okružního pásu a autobusové zastávky.

Povrh pojižděného prstence a pojižděné zpevněné srpovitě krajnice je navržen z kamenných kostek do cementové malty. Mezi okružním pásem pojižděným prstencem a srpovitou krajnicí je kamenná obruba výšky 2 cm. Na ramenech OK silnice III/14330 budou vybudovány oddělovací ostrůvky pro bezpečnější přechod pěších přes silnici po přechodu. Autobusová zastávka je šířky 3,25 metrů. K zastávce je přiveden veřejný chodník šířky 2,5 metrů, který vede podél silnice III/14330 k navrhované OK a přilehlým přechodům pro chodce.

Osvětlení navržené OK a souvisejících chodníků je součástí samostatného objektu.

Projekt se zpracovává projektovou kanceláří Zenkl s.r.o. Č. Budějovice

Plánovaný rozpočet 6 mil.Kč

Plánovaný termín VŘ 11/2022

Plánované zahájení i ukončení r. 2023

Požadavek dotace + rozpočet obce